Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Krzyżanowskiego 24**		
1	Element	**KORYTARZ I PIĘTRO - SEGMENT**		
1.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	154,0
1.2	Kalkulacja indywidualna	Wyczyszczenie posadzki z pozostałośći po kleju - szlifowanie.	m2	154,0
1.3	KNR 401/803/2	Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0˙m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko	m2	59,0
1.4	KNRW 202/1130/1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący	m2	154,0
1.5	KNR BC 2/418/3	Wylewka samopoziomująca Aso-NM˙15, warstwa wylewki grubości 15˙mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m2	154,0
1.6	KNR BC 2/418/5	Wylewka samopoziomująca Aso-NM˙15, dodatek za każdy następny 1˙mm grubości warstwy	m2	154,0
1.7	KNRW 202/1123/1 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, klej winylowy, z wywinięciem na ścianę 10 cm- heterogeniczna, T, R10, Bfl-S1, gr. min 2mm. wtym warstwa ścieralna min. 1,2mm	m2	160,5
1.8	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	160,5
1.9	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2	m2	235,0
1.10	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	235,0
1.11	Kalkulacja indywidualna	Malowanie farbą strukturalną - płatek wraz z gruntowaniem i podkładem	m2	90,5
1.12	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	115,5
1.13	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	154,0
1.14	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż listew aluminiowych wtopionych w poprzek.- progi	mb	13,5
1.15	KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50˙mm, 2-krotne	m	12,5
1.16	KNR 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	6,5
1.17	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km	m3	1,7
1.18	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km	m3	1,7

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2	Element	**KLATKA SCHODOWA**		
2.1	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1˙cm, na ścianach lub podłogach - cokół	m2	1,6
2.2	Kalkulacja indywidualna	Odtłuszczenie i przeszlifowanie, stopni i spoczników klatki schodowej	m2	21,5
2.3	KNRW 202/1130/1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący	m2	21,5
2.4	Kalkulacja indywidualna	Warstwa kontaktowa	m2	21,5
2.5	KNR 401/803/2	Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0˙m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko %	m2	8,5
2.6	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko	m2	22,0
2.7	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm	m2	22,0
2.8	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	8,5
2.9	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła	m2	8,5
2.10	KNR 12/1121/1	Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża	m2	12,5
2.11	KNR 12/1121/5	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30˙cm - antyposlizgowe stopnicowe	m2	12,5
2.12	KNR 12/1122/2	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 15˙cm	m	22,5
2.13	KNR 12/1122/8	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 15˙cm	m	22,5
2.14	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2- klatki szt. 2	m2	59,5
2.15	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku- klatki sch szt. 2	m2	53,5
2.16	Kalkulacja indywidualna	Malowanie farbą strukturalną- klatki szt. 2	m2	53,5
2.17	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - klatki szt. 2	m2	59,5
2.18	KNR 401/1306/1	Demontaż balustrad schodowych stalowych	szt	1,0
2.19	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż balustrady ze stali nierdzewnej i pochwytu, rura fi 50mm, wypełnienie pionowe fi 16mm co 8 mm w ramie z rury fi 32 mm	mb	8,6
2.20	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ramy zabezpieczającej okno na pół piętrz z możliwością otwierania z rury fi 50 mm ze stali nierdzewnej - w nawiązaniu do istniejacych.	mb	1,70
2.21	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km	m3	1,2
2.22	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km	m3	1,2